

**INFORME
OBRAS DE MEJORA**

**ALUMBRADO PUBLICO DEL
CAMI DEL CEMENTERI**

D. Francisco Albiol Alandí, Arquitecto Director de las obras reseñadas,

INFORMO

Que en relación al expediente de obras de MEJORA de la obra referenciada, se plantean las siguientes:

Nº de orden (*)	Designación/ denominación de la mejora (*)	A) Importe unitario de la mejora en euros (*)	(B) Cantidad de unidades que ofrezco como mejora/complemento	C.-Importe mejora € = A x B
1	M.-Excavación de zanja de 0.4x0.65 m. con tubo de PVC 90 mm. sobre solera de hormigón, incluso relleno de la zanja. Descripción completa de esta partida en Proyecto (partida 2.1 del presupuesto).	16,81 €/m		
2	M.-Tendido de líneas de cobre con cubierta de PVC , RV 06/1 Kw para alumbrado público, formado por 4 conductores de fase y otro de T.T. Descripción completa de esta partida en Proyecto (partida 2.2 del presupuesto).	7,89 €/m		
TOTAL VALOR MEJORAS €				.-€

En petrés, a 20 de Febrero de 2.018.

Fdo: F. Albiol Alandí